

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 55
 Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			COMP55_1_1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIL U 125X50X3MM PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	kg			2,50	8,87	R\$ 11,37
	93282		SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022	37,85	-	37,85	0,08
	93281		SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	38,70	-	38,70	0,06
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245	31,41	31,41	-	0,77
	88278		SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492	35,27	35,27	-	1,74
		040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	UN	1,0000	8,45	-	8,45	8,45
		040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENT O	0,0016	171,35	-	171,35	0,27
2			COMP55_1_2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIL U 100X40X3MM PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	kg			2,50	11,89	R\$ 14,40
	93282		SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022	37,85	-	37,85	0,08
	93281		SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	38,70	-	38,70	0,06
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245	31,41	31,41	-	0,77
	88278		SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492	35,27	35,27	-	1,74
		010744	ORSE	PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 40 X 3 MM (4.01 KG/M)	m	0,2490	46,07	-	46,07	11,48
		040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENT O	0,0016	171,35	-	171,35	0,27
3			COMP55_1_3	CHAPA DE CABECEIRA EM AÇO ASTM A36, E=1/4" (6,35MM)	m2			106,98	451,46	R\$ 558,45
		001330	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	49,3900	8,27	-	8,27	408,46
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	39,91	39,91	-	59,87
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	31,41	31,41	-	47,12
		010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,0000	43,00	-	43,00	43,00
4			COMP55_1_4	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1/2" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			7,13	17,53	R\$ 24,67
		004221	ORSE	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1/2" X 1/8" (0,55 KG/M)	m	1,0500	4,41	-	4,41	4,64
		010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,3000	43,00	-	43,00	12,90
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	39,91	39,91	-	3,99
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	31,41	31,41	-	3,14
5			COMP55_1_5	CORRENTES E TIRANTES EM BARRA REDONDA DE AÇO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			7,13	28,27	R\$ 35,40
		008811	ORSE	BARRA REDONDA DE AÇO MECÂNICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M)	m	1,0500	18,73	-	18,73	19,67
		010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,2000	43,00	-	43,00	8,60
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	39,91	39,91	-	3,99
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	31,41	31,41	-	3,14
6			COMP55_1_6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, FCK=20MPA - INCLUSO ARMADURA	m			109,79	68,75	R\$ 178,54
	95583		SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,8590	18,30	10,30	8,00	15,72
	95577		SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,9800	10,35	1,81	8,54	30,84
	94970		SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0860	533,36	109,82	423,54	45,87
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	31,41	31,41	-	41,78
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1030	40,19	40,19	-	44,33
7			COMP55_1_7	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3			183,52	548,08	R\$ 731,61
	90587		SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0750	0,50	-	0,50	0,04
	90586		SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0920	1,25	-	1,25	0,12
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	31,41	31,41	-	15,74
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3340	40,19	40,19	-	13,42
	94965		SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,2300	570,97	125,50	445,47	702,29
8			COMP55_1_8	SERVIÇO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM Ø=3/8" A 1" E ESP=20CM	un			6,20		R\$ 6,20
	10855		ORSE	SERVIÇO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM Ø=3/8" A 1" E ESP=20CM	un	1,0000	6,20	6,20	-	6,20
9			COMP55_1_9	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADURS2 OU SIMILAR	kg			16,92	105,90	R\$ 122,82
	13172		ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADURS2 OU SIMILAR	kg	1,0000	122,82	16,92	105,90	122,82
10			COMP55_1_10	BARRA REDONDA DE AÇO MECÂNICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M)	m				18,73	R\$ 18,73
		008811	ORSE	BARRA REDONDA DE AÇO MECÂNICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M)	m	1,0000	18,73	-	18,73	18,73
11			COMP55_1_11	CHUMBADOR PARABOLT 1/2" X 5 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un			4,07	4,34	R\$ 8,41
	14016		ORSE	CHUMBADOR PARABOLT 1/2" X 5 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000	8,41	4,07	4,34	8,41
12			COMP55_1_12	REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2			6,51	1,29	R\$ 7,80
	13416		ORSE	REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	1,0000	7,80	6,51	1,29	7,80
13			COMP55_1_13	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	m2			5,86	4,92	R\$ 10,78
	4936		ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	m2	1,0000	10,78	5,86	4,92	10,78
14			COMP55_1_14	LIMPEZA GERAL	m2			1,63	0,99	R\$ 2,62
	2450		ORSE	LIMPEZA GERAL	m2	1,0000	2,62	1,63	0,99	2,62

LAERTON
 WEBER:04530421
 988

Assinado de forma digital por
 LAERTON
 WEBER:04530421988
 Dados: 2026.07.15 09:48:00
 -03'00'

CRISTIAN
 COMIN:11451
 003927

Assinado de forma digital por CRISTIAN
 COMIN:11451003927
 Dados: 2026.07.14
 13:48:01 -03'00'