

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Reforma e Ampliação - Salão Comunitario da Assoc. Sanga Mineira
 Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
A	AMPLIAÇÃO	68,17% 316.947,80	8,23% 26.093,23	15,31% 48.509,41	21,39% 67.793,64	24,66% 78.159,42	17,60% 55.777,60	7,58% 24.013,22	5,24% 16.601,29
A.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,16% 6.845,26	100% 6.845,26	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.2	INFRAESTRUTURA	12,15% 38.495,93	50% 19.247,97	50% 19.247,97	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.3	SUPRAESTRUTURA	10,10% 31.996,26	0% 0,00	30% 9.598,88	70% 22.397,38	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.4	COBERTURA	12,41% 39.325,13	0% 0,00	50% 19.662,57	50% 19.662,57	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.5	ALVENARIAS	6,82% 21.600,82	0% 0,00	0% 0,00	100% 21.600,82	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,94% 18.839,01	0% 0,00	0% 0,00	10% 1.883,90	90% 16.955,11	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,00% 9.493,06	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 9.493,06	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.8	REVESTIMENTOS	20,39% 64.639,06	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	80% 51.711,25	20% 12.927,81	0% 0,00	0% 0,00
A.9	ESQUADRIAS	13,26% 42.015,50	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 42.015,50	0% 0,00	0% 0,00
A.10	GRANITOS	5,26% 16.685,85	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	5% 834,29	45% 7.508,63	50% 8.342,93
A.11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3,79% 12.018,80	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50% 6.009,40	50% 6.009,40
A.12	PINTURAS	4,73% 14.993,12	0% 0,00	0% 0,00	15% 2.248,97	0% 0,00	0% 0,00	70% 10.495,18	15% 2.248,97
B	REFORMA	31,83% 147.987,14	1,59% 2.357,93	0,00% 0,00	24,24% 35.872,52	39,81% 58.914,32	17,56% 25.991,60	6,26% 9.261,24	10,53% 15.589,53
B.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,59% 2.357,93	100% 2.357,93	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.2	COBERTURA	15,89% 23.511,87	0% 0,00	0% 0,00	100% 23.511,87	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.3	ALVENARIAS	3,86% 5.712,30	0% 0,00	0% 0,00	100% 5.712,30	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,46% 33.241,77	0% 0,00	0% 0,00	20% 6.648,35	80% 26.593,42	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,82% 5.646,72	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 5.646,72	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.6	REVESTIMENTOS	22,53% 33.342,73	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	80% 26.674,18	20% 6.668,55	0% 0,00	0% 0,00
B.7	ESQUADRIAS	12,74% 18.853,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 18.853,00	0% 0,00	0% 0,00
B.8	GRANITOS	6,35% 9.401,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	5% 470,05	45% 4.230,45	50% 4.700,50
B.9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,15% 219,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50% 109,50	50% 109,50
B.10	PINTURAS	6,65% 9.842,58	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50% 4.921,29	50% 4.921,29
B.11	CENTRAL GLP	3,96% 5.858,24	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 5.858,24
TOTAL		100,00% 464.934,94	6,12% 28.451,16	10,43% 48.509,41	22,30% 103.666,16	29,48% 137.073,74	17,59% 81.769,20	7,16% 33.274,46	6,92% 32.190,82
	ACUMULADO		28.451,16	76.960,56	180.626,72	317.700,46	399.469,66	432.744,12	464.934,94

POSITIVO CONSTRUTORA
LTD.A:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO
CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2024.04.01 09:57:34 -03'00'

PROponente: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.985.116/0001-83

EMPRESA: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ: **27.985.116/0001-83**

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
		Reforma e Ampliação - Salão Comunitario da Assoc. Sangá Mineira Linha Sangá Mineira - Lote Rural 17			BDI: 25,00%		
B.4.4.4	92006	Tomada, alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	3,00	45,00	135,00	0,68%
B.4.4.5	12808	Refletor slim LED, 200W de potência, branco Frio, 6500k	ud	1,00	320,00	320,00	1,61%
B.4.4.6	97586	Luminária tipo calha, de sobrepor, c/ 2 lâmpadas tubulares fluorescentes, 40W, c/ reator de partida rápida - fornecimento e instalação	ud	23,00	155,00	3.565,00	17,99%
B.4.4.7	93654	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	un	4,00	12,00	48,00	0,24%
B.4.4.8	93663	Disjuntor, bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	un	1,00	69,00	69,00	0,35%
B.5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			4.023,66		3,93%
B.5.1		ESGOTO					
B.5.1.1	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	6,20	32,00	198,40	1,00%
B.5.1.2	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	51,46	31,00	1.595,26	8,05%
B.5.1.3	98110	Caixa de gordura, pequena (capacidade: 19l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3m	ud	2,00	350,00	700,00	3,53%
B.5.1.4	90445	Rasgo linear, mecanizado, em contrapiso, p/ ramais / distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm	m	5,19	20,00	103,80	0,52%
B.5.2		ÁGUA FRIA					
B.5.2.1	102611	Caixa d'água em polietileno, 500 litros (incluso tubos, conexões, torneira de bóia e estrutura de sustentação metálica) - fornecimento e instalação	ud	1,00	450,00	450,00	2,27%
B.5.2.2	94495	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação	un	1,00	69,00	69,00	0,35%
B.5.2.3	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", c/ acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	un	2,00	68,00	136,00	0,69%
B.5.2.4	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), c/ tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	ud	3,00	150,00	450,00	2,27%
B.5.2.5	89403	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal distribuição de água - fornecimento e instalação	m	14,60	22,00	321,20	1,62%
B.6		REVESTIMENTOS			26.752,00		26,14%
B.6.1		PAREDES					
B.6.1.1	2344	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m2	10,32	3,50	36,12	0,18%
B.6.1.2	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, c/ preparo em betoneira 400l	m2	51,93	4,70	244,07	1,23%
B.6.1.3	87881	Chapisco aplicado em alvenaria, c/ rolo p/ textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo - Branco ou equivalente), c/ preparo manual	m2	10,32	6,50	67,08	0,34%
B.6.1.4	89173	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas	m2	51,93	35,00	1.817,55	9,17%
B.6.1.5	89170	Revestimento cerâmico p/ paredes internas, meia ou parede inteira, placas tipo esmaltada extra de 20x20cm	m2	10,32	85,00	877,20	4,43%
B.6.2		PISOS					
B.6.2.1	8434	Aplicação de 01 demão de adesivo Branco ou equivalente	m2	254,22	8,00	2.033,76	10,26%
B.6.2.2	94438	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, p/ edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão	m2	254,22	40,00	10.168,80	51,31%
B.6.2.3	89171	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 35x35cm	m2	54,22	61,00	3.307,42	16,69%
B.6.2.4	97097	Acabamento polido p/ piso de concreto	m2	200,00	41,00	8.200,00	41,37%
B.7		ESQUADRIAS			10.520,00		10,28%
B.7.1	91341	Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana, c/ guarnição, fixação c/ parafusos - fornecimento e instalação	m2	8,40	850,00	7.140,00	36,02%
A.9.3	13049	Porta (tampão) em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,45	400,00	3.380,00	17,05%
B.8		GRANITOS			5.691,00		5,56%
B.8.1	98689	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm	m	7,70	100,00	770,00	3,88%
B.8.2	12294	Pia de cozinha c/ bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,50x0,60m, c/ 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira	ud	1,00	2.000,00	2.000,00	10,09%
B.8.3	11093	Pia de cozinha c/ bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,25x0,60, c/ 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ud	1,00	2.000,00	2.000,00	10,09%
B.8.4	8228	Peitoril em granito, cinza, polido, esp = 2 cm	m2	3,07	300,00	921,00	4,65%
B.9		LOUÇAS E ACESSÓRIOS			150,00		0,15%
B.9.1	86887	Engatê flexível em inox, 1/2"x40cm - fornecimento e instalação	ud	3,00	50,00	150,00	0,76%
B.10		PINTURAS			6.779,68		6,62%
B.10.1		PAREDES INTERNAS					
B.10.1.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	326,18	4,50	1.467,81	7,41%
B.10.1.2	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	326,18	10,00	3.261,80	16,46%
B.10.2		PAREDES EXTERNAS					
B.10.2.1	88415	Aplicação manual de fundo selador acrílico, em paredes externas de casas	m2	149,64	3,70	553,67	2,79%
B.10.2.2	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	149,64	10,00	1.496,40	7,55%
B.11		CENTRAL GLP			1.426,73		1,39%
B.11.1	COMP. 01	Execução de central p/ GLP, em concreto armado, p/ até 02 cilindros de 13kg, dimensões internas: 120x60cm, altura útil de 1,20m, incluso fechamento lateral em gradil de ferro, portão em ferro, incluso textura e pintura	ud	1,00	1.240,41	1.240,41	6,26%
B.11.2	100791	Tubo, PEX, multicamada, DN 16, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação	m	11,36	12,00	136,32	0,69%
B.11.3	103029	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação	ud	2,00	25,00	50,00	0,25%
TOTAL						362.362,00	100,00%

POSITIVO
CONSTRUTORA
LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por
POSITIVO CONSTRUTORA
LTDA:27985116000183
Dados: 2024.04.02 10:22:22 -03'00'

Desconto: 23,16%

Materiais e Equipam. (50%): 181.181,00
Mão de obra (50%): 181.181,00



POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 27.985.116/0001-83

positivoquatropontes@hotmail.com

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

PROPOSTA DE PREÇOS

Referência:

CONCORRENCIA Nº 02/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 29/2024

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LINHA SANGA MINEIRA, LOCALIZADO NO LOTE RURAL 17, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MERCEDES/PR.

Prezados Senhores,

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de: **R\$ 362.362,00 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS).**

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta dias) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

A planilha com valores quantitativos, preços unitários e global, deve fazer parte integrante da proposta de preços.

MERCEDES, 02 de ABRIL de 2024

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por
POSITIVO CONSTRUTORA
LTDA:27985116000183
Dados: 2024.04.02 10:31:08 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira

RG: 7.573.108-6

CPF: 037.080.389-24

Representante Legal da Empresa

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 27.985.116/0001-83.

EMPRESA: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.985.116/0001-83

BDI - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Reforma e Ampliação - Salão Comunitario da Assoc. Sanga Mineira

Item Componente do BDI	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,38%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,98%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,97%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,48%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				4,50%

Benefícios e Despesas Indiretas	25,00%
--	---------------

POSITIVO
 CONSTRUTORA
 LTDA:27985116000183
 6000183

Assinado de forma
 digital por POSITIVO
 CONSTRUTORA
 LTDA:27985116000183
 Dados: 2024.04.01
 09:26:09 -03'00'

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116.

EMPRESA: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.985.116/0001-83

BDI - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Reforma e Ampliação - Salão Comunitario da Assoc. Sanga Mineira

Item Componente do BDI	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,38%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,98%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,97%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,48%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				4,50%

Benefícios e Despesas Indiretas	25,00%
--	---------------

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
 Dados: 2024.04.02 10:24:58 -03'00'

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Reforma e Ampliação - Salão Comunitario da Assoc. Sanga Mineira
 Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
A	AMPLIAÇÃO	71,76% 260.013,76	7,71% 20.042,88	14,14% 36.759,96	20,02% 52.046,15	25,88% 67.284,64	18,53% 48.175,73	8,15% 21.194,33	5,58% 14.510,08
A.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,14% 5.554,61	100% 5.554,61	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.2	INFRAESTRUTURA	11,14% 28.976,54	50% 14.488,27	50% 14.488,27	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.3	SUPRAESTRUTURA	9,60% 24.958,06	0% 0,00	30% 7.487,42	70% 17.470,64	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.4	COBERTURA	11,37% 29.568,54	0% 0,00	50% 14.784,27	50% 14.784,27	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.5	ALVENARIAS	6,24% 16.234,40	0% 0,00	0% 0,00	100% 16.234,40	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,92% 15.390,03	0% 0,00	0% 0,00	10% 1.539,00	90% 13.851,03	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,03% 7.884,61	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 7.884,61	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
A.8	REVESTIMENTOS	21,90% 56.936,25	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	80% 45.549,00	20% 11.387,25	0% 0,00	0% 0,00
A.9	ESQUADRIAS	13,87% 36.074,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 36.074,00	0% 0,00	0% 0,00
A.10	GRANITOS	5,50% 14.289,50	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	5% 714,48	45% 6.430,28	50% 7.144,75
A.11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	4,11% 10.695,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50% 5.347,50	50% 5.347,50
A.12	PINTURAS	5,17% 13.452,22	0% 0,00	0% 0,00	15% 2.017,83	0% 0,00	0% 0,00	70% 9.416,55	15% 2.017,83
B	REFORMA	28,24% 102.348,24	1,92% 1.963,69	0,00% 0,00	28,52% 29.185,60	40,33% 41.281,14	15,78% 16.154,95	5,89% 6.025,79	7,56% 7.737,07
B.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,92% 1.963,69	100% 1.963,69	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.2	COBERTURA	19,57% 20.028,63	0% 0,00	0% 0,00	100% 20.028,63	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.3	ALVENARIAS	5,07% 5.193,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 5.193,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,11% 19.819,85	0% 0,00	0% 0,00	20% 3.963,97	80% 15.855,88	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,93% 4.023,66	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 4.023,66	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00
B.6	REVESTIMENTOS	26,14% 26.752,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	80% 21.401,60	20% 5.350,40	0% 0,00	0% 0,00
B.7	ESQUADRIAS	10,28% 10.520,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 10.520,00	0% 0,00	0% 0,00
B.8	GRANITOS	5,56% 5.691,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	5% 284,55	45% 2.560,95	50% 2.845,50
B.9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,15% 150,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50% 75,00	50% 75,00
B.10	PINTURAS	6,62% 6.779,68	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50% 3.389,84	50% 3.389,84
B.11	CENTRAL GLP	1,39% 1.426,73	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 1.426,73
TOTAL		100,00% 362.362,00	6,07% 22.006,57	10,14% 36.759,96	22,42% 81.231,75	29,96% 108.565,78	17,75% 64.330,68	7,51% 27.220,12	6,14% 22.247,15
	ACUMULADO		22.006,57	58.766,53	139.998,28	248.564,05	312.894,73	340.114,85	362.362,00

POSITIVO

CONSTRUTORA
 LTDA:27985116000
 183

Assinado de forma digital
 por POSITIVO
 CONSTRUTORA
 LTDA:27985116000183
 Dados: 2024.04.02 14:17:34
 -03'00'

PROponente: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.985.116/0001-83